

Brønshøj, den 24. marts 2023

Handlingsplan asbest håndtering

Indtil ca. 1972 blev mange varmerør isoleret med asbest. Det har vi også på de gamle varmerør, der går gennem alle kælderrum i AST, og det må man gerne have, men det skal være forseglet.

Desværre er der fundet brud på det materiale, der er rundt om de gamle varmerør 41 steder i AST.

Teknologisk Institut har den 21. marts taget prøver på de 41 varmerør med brud på isoleringen samt i de kælderrum, hvor rørene er og i repræsentative kældergange.

Resultaterne på prøverne har vi modtaget den 23. marts. Der er påvist asbest på alle de varmerør, hvor der er brud, men der er kun påvist asbest i en prøve i et kælderrum. Der er ikke påvist asbest i de andre kælderrum og heller ikke i kældergangene.

Derfor har vi i samråd med Teknologisk Institut besluttet følgende handlingsplan:

1. Det pågældende kælderrum er afspærret og beboeren har fået besked om dette.
2. Kælderrummet vil hurtigst muligt blive rengjort og bruddet skal forsegles.
3. Alle varmerør i de øvrige kælderrum og kældergange gennemgås og hvor der er brud, bliver disse forseget hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen